

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ – บ้านนาราชควาย ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ – บ้านนาราชควาย ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม ผิวจราจรแอสฟัลต์ค้อนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๔๑.๐๐ เมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒,๑๖๐,๒๓๘.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (หน้าที่ ๑/๒)
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (หน้าที่ ๒/๒)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายยุทธชัย ไพรีรณ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิเคราะห์โครงสร้าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายชัยณรงค์ ศรีหานาม ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
 - ๖.๓ นายสุเมธ ผันผ่อน ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ)
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ - บ้านนาราชควาย ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
 แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	2,728.00	1.75	4,774.00	1.3984	2.45	6,675.96
	1.2 งานพื้นทางดินซีเมนต์ บดอัดแน่น หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	420.71	1,431.34	602,179.05	1.3984	2,001.59	842,087.18
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานไพร้มโค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	2,728.00	26.75	72,974.00	1.3984	37.41	102,046.84
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	2,728.00	307.95	840,087.60	1.3984	430.64	1,174,778.50
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	13.64	260.00	3,546.40	1.3984	363.58	4,959.29
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	68.20	260.00	17,732.00	1.3984	363.58	24,796.43
4	งานป้ายจราจรและป้ายโครงการ							
	4.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.3984	4,894.40	4,894.40
รวมค่าก่อสร้าง								2,160,238.60

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

1,541,293.05

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3984

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.0000



นางสาวศุภมาณี โพธิ์สุ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

27 มี.ค. 2564