


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 2028 (โพนสวรรค์ - กุสุมาลย์ - บ้านท่าเรือ)  
 จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงหมายเลข  
 2028 (โพนสวรรค์ - กุสุมาลย์ - บ้านท่าเรือ) จังหวัดนครพนม  
 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 4,600,000.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 4,691,264.81 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง  
 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 7.1 ยุทธชัย ไพริธม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิเคราะห์โครงสร้าง  
 7.2 คมกฤษ พิมพ์ศรี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
 7.3 ชัยณรงค์ ศรีหานาม กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ



1  
26 ต.ค. 2564

ชัยณรงค์ ศรีหานาม


10 สิงหาคม 2564 09:14:41

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๘ (โพนสวรรค์ - ภูมมาลัย - บ้านท่าเรือ) จังหวัดนครพนม  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๘ (โพนสวรรค์ - ภูมมาลัย - บ้านท่าเรือ) จังหวัดนครพนม  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับชั้น	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
	๑	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	๑.๑	งานปรับแก้ดินแข็งพื้นที่ทางเดิม							
	๑.๑.๑	งานดิน (EARTHWORK)							
	๑.๑.๑.๑	งานถมป่าและขุดตอ							
๔๕	๑.๑.๑.๑.๑	งานถางป่าและขุดตอ ขยะดิน (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	๑๐,๕๐๐.๐๐๐	๑.๗๕	๑๘,๗๕๐.๐๐	๑.๑๗๕๘๔	๒๑,๕๔๖.๕๐	๒๑,๕๔๖.๕๐
	๑.๑.๑.๑.๒	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตหนา ๕ ซม.							
	๑.๑.๑.๑.๒	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	๑.๑.๑.๑.๒	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
๑๖	๑.๑.๑.๑.๑	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	๔๕๐.๐๐๐	๓๐๔.๘๑	๑๓๘,๑๖๕.๕๐	๑.๓๗๕๘๔	๑๘๖,๘๓๖.๕๐	๑๘๖,๘๓๖.๕๐
	๒	งานผิวทาง							
	๒.๑	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา ๑๕ ซม.							
	๒.๑.๑	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	๒.๑.๑.๑	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
๑๓๑	๒.๑.๑.๑.๑	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	๔,๐๐๐.๐๐๐	๒๒๐.๘๒	๘๘๓,๖๘๐.๐๐	๑.๑๗๕๘๔	๑,๐๓๖,๖๖๖.๐๐	๑,๐๓๖,๖๖๖.๐๐
	๒.๒	งานรอยต่อเมื่อยขยายตามขวาง (Expansion Joint)							
	๒.๒.๑	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	๒.๒.๑.๑	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
๑๗๑	๒.๒.๑.๑.๑	รอยต่อเมื่อยขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	๔๒.๐๐๐	๑๐๔.๖๗	๔,๓๙๖.๓๘	๑.๑๗๕๘๔	๕,๑๖๖.๗๖	๕,๑๖๖.๗๖
	๒.๒.๑.๑.๒	งานรอยต่อเมื่อยหดตามขวาง (Contraction Joint)							
	๒.๒.๑.๑.๒	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	๒.๒.๑.๑.๒	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
๑๗๓	๒.๒.๑.๑.๑	รอยต่อเมื่อยหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	๘๕๘.๐๐๐	๖๔.๖๐	๕๕,๕๖๖.๘๐	๑.๑๗๕๘๔	๖๕,๖๖๖.๘๐	๖๕,๖๖๖.๘๐
	๒.๒.๑.๑.๒	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)							
	๒.๒.๑.๑.๒	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	๒.๒.๑.๑.๒	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
๒๐๑	๒.๒.๑.๑.๑	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	๑,๕๐๐.๐๐๐	๗๒.๒๗	๑๐๘,๔๐๕.๐๐	๑.๑๗๕๘๔	๑๒๖,๖๖๖.๐๐	๑๒๖,๖๖๖.๐๐
	๓	งานไหล่ทาง							
	๓.๑	งานไหล่ทางสูงปรับปรุงแก้ไขแต่ง							
	๓.๑.๑	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	๓.๑.๑.๑	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
๒๔๑	๓.๑.๑.๑.๑	งานไหล่ทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	๒๒๓.๐๐๐	๓๔๐.๐๐	๗๕,๘๒๐.๐๐	๑.๑๗๕๘๔	๘๙,๖๖๖.๐๐	๘๙,๖๖๖.๐๐
	๔	งานสีเส้นจราจร							
	๔.๑	งานสีพื้น ThermoPlastic Paint ( สีเหลือง, สีขาว)							
	๔.๑.๑	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	๔.๑.๑.๑	งานสีเส้นจราจร (MARKINGS)							
๒๔๓	๔.๑.๑.๑.๑	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ ๑ (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	๓๗๗.๕๐๐	๒๖๐.๐๐	๙๗,๓๕๐.๐๐	๑.๑๗๕๘๔	๑๑๖,๖๖๖.๐๐	๑๑๖,๖๖๖.๐๐
	๕	ป้ายโครงการ							
๒๔๕	๕.๑	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑.๑๗๕๘๔	๔,๑๑๖.๕๐	๔,๑๑๖.๕๐
TOTAL									๔,๖๖๖,๖๖๖.๕๐

เจ้าพนักงาน



(นางสาวศุภพานี โปริส)  
 นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

๒๕๖๔