

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก - บ้านหัวภูธร ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก - บ้านหัวภูธร ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง ขนาดผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๒ เมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์-ติกคอนกรีต กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๐๔๕,๙๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (หน้าที่ ๑/๒)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (หน้าที่ ๒/๒)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายยุทธชัย ไพริธ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิเคราะห์โครงสร้าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายชัยณรงค์ ศรีหานาม ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
 - ๖.๓ นายคมกฤษ พิมพ์ศรี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ)
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอหนองแก้ว - บ้านหัวภูธร ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 162.00 ม.
 ไหลทาง แอสฟัลติกคอนกรีต กว้างข้างละ 1.00 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,045,954.46	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	1,045,954.46	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ปรับลด) (หนึ่งล้านสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	1,045,900.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.162 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 6,456,172.84 บาท

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายยุทธชัย ไพรีธร)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชัยณรงค์ ศรีหานาม)


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายคมกฤช พิมพ์ศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ



(นางสาวศุภพาลี โพธิ์สุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

17 ส.ค. 2564

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ)
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก - บ้านหัวภูธร ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
 แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานฉาบปูนและขูดตอ	ตร.ม.	1,296.00	1.79	2,319.84	1.3795	2.47	3,200.22
	1.2 งานพื้นทางดินซีเมนต์ บดอัดแน่น หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	199.87	1,421.47	284,109.21	1.3795	1,960.92	391,928.66
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานไพร้มิโกลด์ (Prime Coat)	ตร.ม.	1,296.00	27.19	35,238.24	1.3795	37.51	48,611.15
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,296.00	326.34	422,936.64	1.3795	450.19	583,441.09
	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	6.48	260.00	1,684.80	1.3795	358.67	2,324.18
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	32.40	260.00	8,424.00	1.3795	358.67	11,620.91
4	งานป้ายจราจรและป้ายโครงการ							
	4.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.3795	4,828.25	4,828.25
รวมค่าก่อสร้าง								1,045,954.46

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

754,712.73

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00


③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3795

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.0000

เห็นชอบ



(นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

17 ส.ค. 2564

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านนาคอย ตำบลนาเตือ อำเภอสรีสงคราม – บ้านจิว ตำบลบ้านค้อ อำเภโพนสวรรค์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านนาคอย ตำบลนาเตือ อำเภอสรีสงคราม – บ้านจิว ตำบลบ้านค้อ อำเภโพนสวรรค์ ขนาดผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๒ เมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๐๓๘,๑๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (หน้าที่ ๑/๒)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (หน้าที่ ๒/๒)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายยุทธชัย ไพริณ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิเคราะห์โครงสร้าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายชัยณรงค์ ศรีหานาม ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
 - ๖.๓ นายคมกฤษ พิมพ์ศรี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก (พื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ)
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนาคอย ตำบลนาเคื่อ อำเภอศรีสงคราม - บ้านจิว ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 162.00 ม.
 ไหลทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้างข้างละ 1.00 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,038,156.55	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนซุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	1,038,156.55	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ปรับลด) (หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	1,038,100.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.162 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 6,408,024.69 บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายยุทธชัย ไพรีผล)
 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายชัยณรงค์ ศรีหานาม)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายคมกฤช พิมพ์ศรี)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

(นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ)
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
 17 ส.ค. 2564

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ)
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนาคอย ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม - บ้านจิว ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
 แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	1,296.00	1.79	2,319.84	1.3795	2.47	3,200.22
	1.2 งานพื้นทางดินซีเมนต์ บดอัดแน่น หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	199.87	1,423.21	284,456.98	1.3795	1,963.32	392,408.40
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	1,296.00	27.22	35,277.12	1.3795	37.55	48,664.79
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,296.00	321.68	416,897.28	1.3795	443.76	575,109.80
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	6.48	260.00	1,684.80	1.3795	358.67	2,324.18
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	32.40	260.00	8,424.00	1.3795	358.67	11,620.91
4	งานป้ายจราจรและป้ายโครงการ							
	4.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.3795	4,828.25	4,828.25
รวมค่าก่อสร้าง								1,038,156.55

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

749,060.02

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00


③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3795

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.0000

เห็นชอบ



(นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

17 ส.ค. 2564