

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารห้องปฏิบัติการ(30.22.23.07 )

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,000,000.00 บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 4,036,501.70 บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ยุทธชัย ไพรีธรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

7.2 ณรงค์ฤทธิ์ อำพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ชัยณรงค์ ศรีหานาม กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ยุทธชัย ไพรีธรณ

22 กุมภาพันธ์ 2565 08:54:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อาจสามารถ อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,931,432.11	
2	งานโครงสร้างหลังคา+วัสดุผนังหลังคา		รวม					228,062.27	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					677,816.16	
4	งานประตู-หน้าต่าง งานสุขภัณฑ์		รวม					180,340.00	
(นางสาวสุภาวณี โพธิ์สุ) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 21 มี.ค. 2565									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,103,807.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

ยุทธชัย ไพรี่ธ

22 กุมภาพันธ์ 2565 08:54:35

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อาจสามารถ อาคารห้องปฏิบัติการ(30.22.23.07) อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					86,157.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,103,807.54	

เห็นชอบ



(นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,103,807.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

ยุทธชัย ไพรีธรณ

22 กุมภาพันธ์ 2565 08:54:35


21 มี.ค. 2565

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	- งาน Boring Test	1.000	จุด	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	- งานขุดดินฐานรากพร้อมถมกลับ	67.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	8,437.50	8,437.50	
	- ทราดยาบอัดแน่น	4.500	ลบ.ม.	250.00	1,125.00	91.00	409.50	1,534.50	
	- คอนกรีตหยาบ	4.500	ลบ.ม.	1,635.51	7,359.79	485.00	2,182.50	9,542.30	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 210KSC (ทรงกระบอก)	334.440	ลบ.ม.	1,775.70	593,865.10	485.00	162,203.40	756,068.51	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป Hollow Core ขนาด 0.30x0.06 m.	405.000	ตร.ม.	408.75	165,543.75	35.00	14,175.00	179,718.75	
	- เหล็ก RB Dia. 6 มม.(SR 24)	1.734	ตัน	26,861.59	46,577.99	4,100.00	7,109.40	53,687.40	
	- เหล็ก RB Dia. 9 มม.(SR 24)	2.341	ตัน	26,295.48	61,557.71	4,100.00	9,598.10	71,155.82	
	- เหล็ก DB Dia. 12 มม.(SD 40)	.679	ตัน	26,308.41	17,863.41	3,300.00	2,240.70	20,104.11	
	- เหล็ก DB Dia. 16 มม.(SD 40)	4.894	ตัน	24,826.73	121,502.01	3,300.00	16,150.20	137,652.22	
	- เหล็ก DB Dia. 25 มม.(SD 40)	3.237	ตัน	17,079.44	55,286.14	2,900.00	9,387.30	64,673.45	

เห็นชอบ



(นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม


21 มี.ค. 2565

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	386.560	กก.	37.38	14,449.61	0.00	0.00	14,449.61	
	- ไม้แบบ (70%)	558.790	ลบ.ฟ.	560.75	313,341.49	0.00	0.00	313,341.49	
	- ค่าแรงไม้แบบ	875.290	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	116,413.57	116,413.57	
	- ไม้คร่า (30%)	262.590	ลบ.ฟ.	560.75	147,247.34	0.00	0.00	147,247.34	
	- ไม้ค้ำยัน 3 นิ้ว	452.000	ต้น	28.00	12,656.00	0.00	0.00	12,656.00	
	- ตะปู	218.820	กก.	51.41	11,249.53	0.00	0.00	11,249.54	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	140,179.90	1,583,124.87	19,054.00	348,307.17	1,931,432.11	
2	งานโครงสร้างหลังคา+วัสดุผนังหลังคา								
	- เหล็ก C-100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	2,581.150	กก.	23.13	59,701.99	10.00	25,811.50	85,513.50	
	- เหล็ก C-125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1,005.410	กก.	12.67	12,738.54	10.00	10,054.10	22,792.64	
	- หลังคา Metal Sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม. เคลือบสี	300.170	ตร.ม.	230.00	69,039.10	70.00	21,011.90	90,051.00	

เห็นชอบ



(นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

๗ ๑ ๕๓ ๖๕๕

ยุทธชัย ไพรีธรณ

22 กุมภาพันธ์ 2565 08:54:35


## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ครอบหลังคา + ครอบชนมุม Flashing Metal Sheet เคลือบสี	73.710	ม.	220.00	16,216.20	50.00	3,685.50	19,901.70	
	- เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สังเคราะห์ หนา 17 มม.	73.710	ม.	60.00	4,422.60	73.00	5,380.83	9,803.43	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างหลังคา+วัสดุบุหลังคา</b>	-	-	545.80	162,118.43	213.00	65,943.83	228,062.27	
	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	- พื้น คสล. ผิวขัดมันเรียบ	428.310	ตร.ม.	110.00	47,114.10	82.00	35,121.42	82,235.52	
	- พื้น คสล. กรีดลายหยาบ ทางลาด	3.440	ตร.ม.	110.00	378.40	82.00	282.08	660.48	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม.	396.280	ตร.ม.	109.30	43,313.40	89.00	35,268.92	78,582.32	
	- งานฉาบปูนผนัง	792.560	ตร.ม.	75.00	59,442.00	82.00	64,989.92	124,431.92	
- เสาเอ็น+คานทับหลัง	225.600	ม.	79.00	17,822.40	44.00	9,926.40	27,748.80		
- ราวบันไดสแตนเลส Ø 2"	13.750	ม.	3,000.00	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00		
<b>เห็นชอบ</b>									

ยุทธชัย ไพรีธรณ

22 กุมภาพันธ์ 2565 08:54:35



(นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

21 มี.ค. 2565

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าใยขัดบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ	225.000	ตร.ม.	312.64	70,344.00	0.00	0.00	70,344.00	
	โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี								
	- ผ้าสเมาร์ทบอร์ด แบบรูละบายอากาศ หน้า 4 มม.	69.800	ตร.ม.	400.00	27,920.00	75.00	5,235.00	33,155.00	
	ทาสี								
	- สีน้ำมัน + กันสนิม	591.440	ตร.ม.	55.14	32,612.00	35.00	20,700.40	53,312.40	
	- สีน้ำอะคริลิกภายใน	1,110.000	ตร.ม.	36.76	40,803.60	34.00	37,740.00	78,543.60	
	- ทาสีบัวเชิงผนังสูง 15 ซม.	63.000	ตร.ม.	35.00	2,205.00	34.00	2,142.00	4,347.00	
	- สีน้ำอะคริลิกภายนอก	987.000	ตร.ม.	36.76	36,282.12	34.00	33,558.00	69,840.12	
	- สีน้ำอะคริลิกทาฝ้าเพดาน	405.000	ตร.ม.	33.00	13,365.00	0.00	0.00	13,365.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	4,392.60	432,852.02	591.00	244,964.14	677,816.16	
4	งานประตู่-หน้าต่าง งานสุขภัณฑ์								
	- ป.1	5.000	ชุด	18,500.00	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00	

เห็นชอบ

ยุทธชัย ไพรีธรณ

22 กุมภาพันธ์ 2565 08:54:35



(นางสาวสุภาพณี ไพรีสุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

21 มี.ค. 2565

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น.1	16.000	ชุด	5,490.00	87,840.00	0.00	0.00	87,840.00	
	รวมค่างานประตู-หน้าต่าง งานสุขภัณฑ์	-	-	23,990.00	180,340.00	0.00	0.00	180,340.00	
5	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า MDB	1.000	ชุด	7,250.00	7,250.00	1,500.00	1,500.00	8,750.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า ขนาด 4 ช่อง	4.000	ชุด	2,898.00	11,592.00	500.00	2,000.00	13,592.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบเบสลอย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 36w	47.000	ชุด	360.00	16,920.00	115.00	5,405.00	22,325.00	
	- ปลั๊กไฟ	26.000	ชุด	200.00	5,200.00	80.00	2,080.00	7,280.00	
	- สวิตช์ไฟแบบฝังผนัง	17.000	ชุด	200.00	3,400.00	80.00	1,360.00	4,760.00	
	- ค่าเดินสายไฟ + สายไฟท่อและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบทั่วไป	95.000	ชุด	310.00	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	11,218.00	73,812.00	2,275.00	12,345.00	86,157.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน				<b>เห็นชอบ</b>				3,103,807.54	

ยุทธชัย ไพรริณ

22 กุมภาพันธ์ 2565 08:54:35



(นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

21 มี.ค. 2565